

# 楊州郡衛生環境事業所

## '95 主要業務 推進計劃

事業名	事業內容 및 推進計劃	備考
분뇨의 위생처리	<p>○ 년간 처리계획량 : 18,000㎏</p> <p>○ 분뇨 : 8,000㎏</p> <p>○ 정화조 : 10,000㎏</p> <p>○ 수거업체 : 4개업체(차량 9대)</p> <p>○ 주간처리 일수 : 6일(군부대 5일)</p> <p>○ 일일 처리량 : 60㎏(일반 51, 군부대 9)</p> <p>○ 총 소요 예산 : 458,390천원</p> <p>인건비 : 233,431천원</p> <p>운영비 : 107,514천원</p> <p>시설비 : 59,000천원</p> <p>공공요금 및 기타 : 58,445천원</p>	
시설점검 및 정비	<p>○ 대상 : 63개소</p> <p>○ 기계시설 : 33개소 74대</p> <p>○ 기타 : 30개소</p> <p>○ 방법 : 일일 및 주간, 월간 장비 점검</p>	
실험실 운영	<p>○ 방류수 관리 및 개선</p> <p>○ 수질검사 : 1일 1회 (도지침)</p> <p>○ PH 검사 : 매차량 투입전 검사(적정PH 6-8)</p> <p>○ 기타검사 : 1일 1회 실시</p> <p>(액상부식조, 저류조, 침전조)</p>	

事 業 名	事 業 内 容 및 推 進 計 劃	備 考
주요예산 집행	<p>○ 약품구입</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 품    명 : 응집제외 7종</li> <li>◦ 수    량 : 257톤</li> <li>◦ 소요예산 : 42,636천원</li> </ul> <p>○ 오니적치장 포장 (침출수 누수방지)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 면    적 ; 320㎡</li> <li>◦ 소요예산 : 10,000 (도 5,090, 군 4,910)</li> <li>◦ 사업기간 : '95.3~5월</li> </ul> <p>○ 브로아 설치 (예비)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 수    량 : 1대</li> <li>◦ 용    량 : 50㎡/100HP</li> <li>◦ 소요예산 : 30,000천원 (도 15,250, 군 4,750)</li> <li>◦ 사업기간 : '95년 하반기</li> </ul> <p>○ 변압기 용량증설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 증 설 량 : 150kW (250→400)</li> <li>◦ 소요예산 : 19,000천원 (도 9,660, 군 9,340)</li> </ul>	
부산물 처리	<p>○ 발생량 : 900M/T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 처리방법 : 농지환원</li> </ul>	

事 業 名	事 業 内 容 및 推 進 計 劃	備 考
주 민 홍 보	<p>○ 지속적인 홍보를 통하여 수거처리량을 조절하고 주민의 수거료 절감 및 환경오염 예방</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 홍보방법 : 반상회보 및 각종 홍보매체 활용</li> <li>○ 회 수 : 2회 이상</li> <li>○ 대 상 : 주민, 수거업체, 군부대</li> </ul>	
주 민 대 화	<p>○ 목적 : 인근 주민과의 대화를 통한 혐오감 해소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상지역 : 용암3리 외 2개리</li> <li>○ 대화방법 : 현지방문 대화(수시)</li> </ul>	